




Objeto:		Implantação de Estrada Vicinal no Município de Bonfim/RR			Convênio:		Referência:		SICRO 01/2024- não desontrado	SINAPI 03/2024 - NÃO DESONTRADO		
LOCAL:		Vicinal Olho D'água		Município: Bonfim/RR				BDI: 01		23,90%		
DATA:		JUNHO/2024						BDI: 02		15,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
Submeta	Macro serviço	Serviço	Base	Código	Descrição		Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total SEM BDI (R\$)	Preço Total COM BDI (R\$)
					Implantação de Estrada Vicinal no Município de Bonfim/RR							
1					Implantação de Estrada Vicinal no Município de Bonfim/RR							
	1				Administração Local							132.509,07
		1.1	PRÓPRIA	1.1	Administração Local	und	1,000	106.948,40	BDI 1	132.509,07	R\$ 106.948,40	R\$ 132.509,07
	2				SERVIÇOS INICIAIS							112.331,51
		2.1	SICRO	5213434	Confecção de placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III (Placa da Obra)	M²	6,000	648,30	BDI 1	803,24	R\$ 3.889,80	R\$ 4.819,44
		2.2	SICRO	5219544	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 M X 1,00 M	UN	10,000	232,54	BDI 1	288,12	R\$ 2.325,40	R\$ 2.881,20
		2.3	SICRO	5213416	Confecção de placa em aço Nº 16 Galvanizado, com película tipo I +	M²	20,000	420,70	BDI 1	521,25	R\$ 8.414,00	R\$ 10.425,00
		2.4	PRÓPRIA	2.4	Canteiro de obras	UN	1,000	34.824,40	BDI 1	43.147,43	R\$ 34.824,40	R\$ 43.147,43
		2.5	PRÓPRIA	2.5	Mobilização de equipamentos	UN	1,000	20.604,70	BDI 1	25.529,22	R\$ 20.604,70	R\$ 25.529,22
		2.6	PRÓPRIA	2.6	Desmobilização de equipamentos	UN	1,000	20.604,70	BDI 1	25.529,22	R\$ 20.604,70	R\$ 25.529,22
	3				TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA							R\$ 668.291,90
		3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	120.242,000	9,54	BDI 1	0,67	R\$ 64.929,60	R\$ 80.660,80
		3.2	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	66.132,000	1,21	BDI 1	1,50	R\$ 80.019,72	R\$ 99.198,00
		3.3	Composição	SINAPI 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REFERENCIA SINAPI 78472 10 2019)	m²	66.132,000	0,45	BDI 1	0,56	R\$ 29.759,40	R\$ 37.033,92
		3.4	SICRO	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.036,460	5,39	BDI 1	6,68	R\$ 16.366,52	R\$ 20.283,55
		3.5	SICRO	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.579,890	8,12	BDI 1	7,58	R\$ 15.788,93	R\$ 19.555,57
		3.6	SICRO	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.120,410	8,36	BDI 1	7,88	R\$ 19.845,81	R\$ 24.586,83
		3.7	SICRO	5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.848,710	8,59	BDI 1	8,17	R\$ 25.363,00	R\$ 31.443,96
		3.8	SICRO	5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.746,250	6,79	BDI 1	8,41	R\$ 11.857,04	R\$ 14.685,96





Objeto:	Implantação de Estrada Vicinal no Município de Bonfim/RR				Convênio:		Referência:	SICRO 01/2024 - não desonerado	SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO	
LOCAL:	Vicinal Olho D'água	Município:	Bonfim/RR				BDI: 01	23,00%		
DATA:	JUNHO/2024						BDI: 02	15,00%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Submeta	Macro serviço	Serviço	Base	Código	Descrição	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total SEM BDI (R\$)	Preço Total COM BDI (R\$)
		3.9	SICRO	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.314,890	6,94	8,60	R\$ 16.065,34	R\$ 19.908,05
		3.10	SICRO	5502141	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.458,620	7,54	9,34	R\$ 10.997,99	R\$ 13.623,51
		3.11	SICRO	5502142	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.204,910	7,74	9,59	R\$ 9.326,00	R\$ 11.555,09
		3.12	SICRO	5502143	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	878,080	7,93	9,83	R\$ 6.963,17	R\$ 8.631,53
		3.13	SICRO	5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	487,110	8,08	10,01	R\$ 3.935,85	R\$ 4.875,97
		3.14	SICRO	5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.302,050	8,42	10,43	R\$ 19.383,26	R\$ 24.010,38
		3.15	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.001,970	6,20	6,44	R\$ 20.810,24	R\$ 25.772,69
		3.16	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	21.142,190	8,88	11,00	R\$ 187.742,65	R\$ 232.564,09
	4				REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 523.743,88
		4.1	SICRO	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	12.625,200	11,43	14,04	R\$ 143.043,52	R\$ 177.257,81
		4.2	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	79.844,290	0,75	0,93	R\$ 59.683,22	R\$ 74.255,19
		4.3	SINAPI	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	15.781,500	15,00	17,25	R\$ 236.722,50	R\$ 272.230,88
	5				OBRAS DE ARTE CORRENTE						R\$ 157.480,20
		5.1	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	71,000	644,86	798,98	R\$ 45.785,06	R\$ 56.727,58
		5.2	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	28,000	911,81	1.129,48	R\$ 25.525,08	R\$ 31.625,44





Objeto:	Implantação de Estrada Vicinal no Município de Bonfim/RR				Convênio:				Referencia:	SICRO 01/2024 - não desonerado	SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO	
LOCAL:	Vicinal Olho D'água	Município:	Bonfim/RR						BDI: 01	23,90%		
DATA:	26/06/2024								BDI: 02	15,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
Submeta	Macro serviço	Serviço	Base	Código	Descrição		Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total SEM BDI (R\$)	Preço Total COM BDI (R\$)
		5.3	SICRO	804385	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	16,000	2.195,25	BDI 1	2.719,91	R\$ 35.124,00	R\$ 43.518,56
		5.4	SICRO	604393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	6,000	3.446,14	BDI 1	4.269,77	R\$ 20.676,84	R\$ 25.618,62
	6				SERVIÇOS COMPLEMENTARES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							R\$ 204.469,44
		6.1	Composição	6.1	Valetamento para saída d'água	m	10.020,000	0,61	BDI 1	0,76	R\$ 6.112,20	R\$ 7.615,20
		6.2	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	24.048,000	2,71	BDI 1	3,36	R\$ 65.170,08	R\$ 80.801,28
		6.3	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	120.480,480	0,75	BDI 1	0,93	R\$ 90.360,36	R\$ 112.046,85
		6.4	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.683,240	1,92	BDI 1	2,38	R\$ 3.231,82	R\$ 4.006,11
TOTAL DA OBRA COM BDI												1.798.836,00

Bonfim/RR, 20 de junho de 2024

MARCELO
BARAUNA
BENTO:382
86955234

Assinado de forma
digital por
MARCELO
BARAUNA
BENTO:382869552
34
Dados: 2024.06.21
07:14:40 -04'00'

