



Obra
REFORMA EMERGENCIAL CREAS - MUNICIPIO DE BONFIM - RR.

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Roraima
SBC - 01/2022 - Roraima

B.D.I.
32,29%

Planilha Orçamentária

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								
1.1	97649 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	135,00	R\$ 3,34	R\$ 4,41	R\$ 2.529,28	5,82 %
1.2	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	135,00	R\$ 5,61	R\$ 7,42	R\$ 1.001,70	2,31 %
1.3	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,50	R\$ 77,44	R\$ 102,44	R\$ 51,22	0,12 %
1.4	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,00	R\$ 27,02	R\$ 35,74	R\$ 857,76	1,97 %
1.5	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,52	R\$ 6,98	R\$ 9,23	R\$ 23,25	0,05 %
2		INFRAESTRUTURA						
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,45	R\$ 61,39	R\$ 81,21	R\$ 7.003,55	16,12 %
2.2	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	m³	1,23	R\$ 3.811,30	R\$ 5.041,96	R\$ 6.201,61	14,28 %
2.3	40170 SBC	TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	KG	20,00	R\$ 28,93	R\$ 38,27	R\$ 765,40	1,76 %
3		SUPERESTRUTURA						
3.1	100766 SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	87,00	R\$ 16,19	R\$ 21,41	R\$ 9.656,40	22,23 %
3.2	92616 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 1.963,80	R\$ 2.597,91	R\$ 7.793,73	17,94 %
4		COBERTURA						
							R\$ 12.297,15	28,34 %

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMO SP
Rua.: Rodrigo José da Silva, nº 37 - Centro, CEP.: 69.380-000, Bonfim- Roraima

Telefone: (095) 3552-1233
CNPJ 04.056.214/0001-30

28,34 %
32,29 %
60,63 %
04/12/2022



Planilha Orçamentária

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	135,00	R\$ 51,85	R\$ 68,59	R\$ 9.259,65	21,31 %
4.1	94226 SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	135,00	R\$ 17,01	R\$ 22,50	R\$ 3.037,50	6,99 %
5	23310 SBC	ESQUADRIAS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	m²	15,00	R\$ 369,18	R\$ 488,38	R\$ 7.325,70	16,86 %
6	93146 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	10,00	R\$ 214,97	R\$ 284,38	R\$ 4.631,40	10,66 %
6.2	100905 SINAPI	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	R\$ 270,26	R\$ 357,52	R\$ 1.787,60	4,11 %

Total sem BDI	R\$ 32.841,87
Total do BDI	R\$ 10.601,61
Total Geral	R\$ 43.443,48

Felipe Costa
Felipe Pereira da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RR 0916365265

